



Geachte lezer,

Via deze weg brengen we u op de hoogte van de vorderingen van de werkzaamheden rond het project "Nieuw leven in de Lus van Linne".

Afgelopen voorjaar is gestart met de ontgravingswerkzaamheden van dekgrond in het gebied tussen de Gerelingsplas en de Spoorplas. Deze werkzaamheden waren de voorbereidingen voor het ontginnen van het gebied door het drijvend win- en verwerkingswerktuig Alexander Tarsos.

De uitkomende grond wordt gebruikt om de nieuwe dam in de Spoorplas (Centrale Dam) te realiseren. Deze dijk is de toekomstige vervanging van een deel van de huidige Middendam en zorgt voor de toekomstige sturing van de Maas in de Lus van Linne bij hoogwater. Voor deze dijk is circa 200.000 m³ grond nodig. Het overblijvende deel zal gebruikt worden om de Spoorplas verder aan te vullen.

De grondwerken worden deels droog ontgraven en getransporteerd met grote vrachtauto's. Het deel onder water wordt met een drijvende bak (onderlosser genaamd) naar de juiste bestemmingslocatie getransporteerd. Ter plaatse van de Centrale Dam wordt het aangevoerde materiaal direct grofweg in het juiste profiel verwerkt.



Bij de start van dit jaar lag de Alexander Tarsos in de Spoorplas. Halverwege mei is deze omgegaan naar het gebied tussen de Gerelingsplas en de Spoorplas. Verwachting is dat de Alexander Tarsos hier een geruime tijd kan blijven liggen.

Gelijktijdig met de ontginning door de Alexander Tarsos wordt in de Gerelingsplas met de zandzuiger Ingrid zand gewonnen op grotere diepte. Vrijkomend grind wordt op de Ingrid gescheiden en apart naar de Alexander Tarsos gebracht.



Met vriendelijke groet

Lus van Linne exploitatiemaatschappij.